

STAUF D 37 (141070)

Universele hoogwaardige dispersie-vloerbedekkingslijm

Bijzondere eigenschappen

- ▣ breed toepassingsbereik
- ▣ Natte, hechtings- en contactverlijming mogelijk
- ▣ bijzonder lange open tijd
- ▣ laag verbruik



Toegelaten vloerbedekkingen

- ▣ Getuft tapijtmets met latex backing
- ▣ Getuft tapijt met vlies backing
- ▣ CV-vloeren
- ▣ Rubbervloer met gladde tot 2,5 mm dikte
- ▣ PVC homogeen/heterogeen
- ▣ PVC-designvloerbedekking
- ▣ Webware, van latex voorzien kokos/sisal

Toegelaten ondergronden

- ▣ Betonmuren
- ▣ Calcium sulfaat (anhydriet) gietvloeren
- ▣ Dubbel-vloerplaten
- ▣ elastische oude vloerbedekkingen op aanvraag
- ▣ Houten ondergronden binnenshuis
- ▣ STAUF-egaliseermiddelen
- ▣ Metselwerk
- ▣ Spaanplaten V100 (E1), OSB
- ▣ Niet van een deklaag voorziene gipsplaat
- ▣ Cement dekvloeren
- ▣ Op basis van cement gips

Toegelaten voorstrijkmiddelen

- ▣ STAUF VDP 130

Toegelaten egalisatieproducten

- ▣ STAUF AS
- ▣ STAUF ES
- ▣ STAUF GS
- ▣ STAUF GS Stand
- ▣ STAUF FZ
- ▣ STAUF OS
- ▣ STAUF RM
- ▣ STAUF SSP RAPID

Toegelaten onderlagen

- ▣ op aanvraag

Geschikte Reiniger

- ▣ water

Producteigenschappen

- ▣ weerstand tegen veroudering
- ▣ toegelaten bij vloerverwarming
- ▣ zeer goed uitstrijkbaar
- ▣ zeer goede aanvangshechting
- ▣ zeer lange kleverigheid
- ▣ snelle afbinding
- ▣ toegelaten voor stoelrollen volgens DIN 12592

Kleur

- ▣ crème

Verbruik per m²

- ▣ 275g met lijmkan tanding 1
- ▣ 325g met lijmkan tanding 2
- ▣ 200g met lijmkan tanding 9
- ▣ 240g bij opbrengen met de rol

Inlegtijd

- ▣ Hecht- en contactverlijming bis 80 min. bij 20 °C
- ▣ natte verlijming: tot en met 30 minuten bij 20 °C

Ontluchtingstijd

- ▣ Hecht- en contactverlijming: circa 60 min. bij 20 °C
- ▣ natte verlijming: 5 - 25 minuten

Belastbaarheid

- ▣ na 24 uur

Omgevingsklimaat bij verwerking

- ▣ min. 15 °C, max. 75% omgevingsluchtvochtigheid, max. 65% aanbevolen

Transportvereisten

- ▣ vorstvrij

Opslagvoorschriften

- ▣ vorstvrij

Houdbaarheid

- ▣ 9 maand

Giscode

- ▣ D1

Emicode

- ▣ EC1

Beschikbare verpakkingseenheden

- ▣ 6 kg Kunststof blik
- ▣ 14 kg Kunststof blik
- ▣ 1000 kg Kunststof container

Controle van de ondergrond

Vóór het verleggen moet de ondergrond gecontroleerd worden zoals voorgeschreven in de norm DIN 18365 en/of volgens de geldende nationale voorschriften. De ondervloer moet onder meer bestand zijn tegen druk en rek, vrij van scheuren, blijvend droog, vlak, voldoende stevig aan de oppervlakte, stofvrij en mag geen resten vertonen van hechtingwerende lagen, steengruis etc. Verder moet beoordeeld worden op porositeit en voldoende ruwheid van het oppervlak. Bij cement-(giet)dekvloeren als bij calciumsulfaat-(giet) dekvloeren moet nagegaan worden of deze voldoende zuigend zijn en droog. Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid als ook de temperatuur van de ondervloer moeten gecontroleerd worden.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbereiding van de ondervloer is belangrijk om zeker te stellen dat deze klaar is voor de legwerken, d.w.z. absoluut stofvrij, stevig, voldoende ruw, waar nodig zuigend, vlak, blijvend droog en zonder scheuren. Om dit te bewerkten kunnen voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk zijn (vegen, stofzuigen, borstelen met borstelmachine, afschuren of aanschuren, affrezen, kogelstralen), afhankelijk van de soort ondervloer en de toestand ervan. Scheuren en voegen, behalve rand-uitzetvoegen en andere bouwconstructievoegen, moeten middels STAUF-Giethars en de bijbehorende haken blijvend gesloten worden. Gaten en instulpingen kunnen met een vormvast egalisatieproduct van Stauf gevuld worden.

Voorverleggen van vloerbedekking zijn de professioneel voorbereide ondervloeren in de regel met een geschikte STAUF egaline te egaliseren. Op geëgaliseerde ondergronden niet meer voorstrijken.

Verwerkingstijd na openen verpakking

Verwerking in een lijmbed.

Lijm met een geschikt gereedschap op de ondergrond aanbrengen, puddelvorming of lijmnesten vermijden.

Na de aangegeven indroogtijd de vloerbedekking binnen de inlegtijd leggen en stevig aandrukken of wrijven.

Vloerbedekking binnen de open tijd leggen en stevig aandrukken.

Randen en kopse einden van de vloerbedekking met sterke spanning voor het leggen tegenbuigen.

Luchtballen door aandrukken, indien nodig met kurkplank, vermijden.

Na 15-30 minuten de vloerbedekking nogmaals krachtig aandrukken of aanwalsen. Zichzelf opwerkende kanten binnen een uur nogmaals aandrukken.

Verwerking als contactlijm.

Samenhangend met het legwerk dienen ook de aanwijzingen van de vloerfabrikant in acht genomen te worden.

Lijm laten drogen tot deze niet meer vloeibaar, maar kleverig is.

Verwerking als contactlijm:

Lijm met een geschikte roller royaal en gelijkmatig op de ondervloer en de onderzijde van de vloerbedekking aanbrengen. Lijm laten drogen totdat de twee hechtende lagen transparant zijn geworden.

Vloerbedekking binnen de inlegtijd leggen en stevig aandrukken en vastwrijven.

(hoe hoger de druk, hoe sterker de hechting).

Aan de zijkanalen met een rubberen hamer vastkloppen. Een correctie van de positie is niet mogelijk na het inleggen.

Belastbaarheid

Natte verlijming: belastbaar na 24 uur. Voegen na tenminste 48 uur afdichten. Hecht- en contactverlijming: direct belastbaar. Voegen na tenminste 12 uur afdichten.

hechtingsgrens

Wat hier aangegeven wordt volgt de laatste stand van ons onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Hierdoor ontstaat voor ons geen enkele aansprakelijkheid daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde prestaties en omdat de leginstructies nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches, leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten.